

Auszug vom 3.11.2016 Baden Online

Lahr-Reichenbach

Regenwasserkanal in Reichenbach fertiggestellt

Kosten: etwa 460.000 Euro / Baubeginn im Mai

03. November 2016



Das Einlaufbauwerk zur künftigen Regenwasserableitung ist Teil des neuen Kanals im Stadtteil Reichenbach.

Starkregen hat in der Vergangenheit im Baugebiet Messmersgrund im Stadtteil Reichenbach immer wieder zu Überflutungen geführt. Grund dafür war das östlich der Wohnbebauung gelegene Außengebiet, das bislang nicht gezielt entwässert wurde, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Dadurch gelangte Wasser in das Wohngebiet und verursachte Überschwemmungen – besonders bei den unterliegenden Anwesen. Zur Verbesserung der Situation wurde auf einer Länge von etwa 330 Metern ein neuer Regenwasserkanal mit einem Durchmesser von 0,60 Meter hergestellt.

Der Kanal verläuft laut Mitteilung vom Baugebiet Messmersgrund über den Kapellenweg und bindet an den vorhandenen Kanal in der Burgstraße an. Von dort wird das Oberflächenwasser direkt in den Gereutertalbach geleitet.

Im Rahmen der Kanalisationsarbeiten wurde gleichzeitig der im Kapellenweg vorhandene Entwässerungsgraben in die Baumaßnahme integriert und neu gestaltet. Abschließend wurde der bisher teilweise unbefestigte Kapellenweg über die gesamte Fahrbahnbreite mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen.

Die nun fertiggestellten Bauarbeiten begannen im Mai dieses Jahres. Die Baukosten der Kanalisationsarbeiten belaufen sich laut Stadtverwaltung auf insgesamt etwa 460 000 Euro.